

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างที่แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ ๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างที่แปรงฟัน จำนวน ๑ โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
 - ๕.๓ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ -
 - ๕.๕ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวไพจิตร ทุมรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 ๒. นายวานิช ชาดา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 ๓. นายอำนาจ แป้งทา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัญชีกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

โครงการก่อสร้างที่ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

แบบเลขที่ 2 / 2560


ประมาณราคาตามแบบ ปร 4


กำหนดราคากลางกองช่าง เมื่อ รวบรวมราคาของพาณิชยจังหวัด, ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างสืบราคาท้องถิ่น ประจำเดือน


ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	งานอาคาร	267,933.15	1.3074	350,295.80	350,000.00	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
2	งานครุภัณฑ์					
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี					
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี					
	ค่าขนส่ง					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			350,000.00		
	ตัวอักษร		(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

ตามหนังสือส่วนที่ กค 0421.5/ว9 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดการ การจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง มีกำหนด 30 วันนับจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เลขที่ 341/2560 ลงวันที่ 20 ก.ย. 2560

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวไพจิตร ทุมรินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวณิช ชาติ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอำนาจ เป็งทา)
นางช่างโยธาปฏิบัติงาน

เรียน นายอ.อบต. เขาไม้แก้ว

เห็นชอบ เห็นควรอนุมัติและส่งกองคลังดำเนินการต่อไป

ความเห็นอื่นๆ

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต. เขาไม้แก้ว
(นางสาวพิชชา จันทร์เจริญ)

ความเห็น นายอ. อบต. เขาไม้แก้ว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)  นายอ.อบต. เขาไม้แก้ว
(นายธานีธร ลิทธิกุล)

16 ต.ค. 2560

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างที่ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 2 / 2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลางกองช่าง เมื่อ 9 ตุลาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	350,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	350,295.80	
	ปรับใช้ราคา	350,000.00	
	ราคากลาง	350,000.00	
	(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรร:

(นางสาวโพธิ์กร ทูมรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวานิช ชาดา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอำนาจ เบ็งทา)

นางช่าง โธชาปฏิบัตินาง

บัญชีกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างที่ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไผ่แก้ว
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเขาไผ่แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แบบก่อสร้าง เลขที่ 2 /2560

งบประมาณอนุมัติ 350,000.00 บาท ราคากลาง 350,000.00 บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- วัสดุขี้เถ้า	100.00	คิว	5.00	500.00	-	-	500.00	
	- เหล็กหลทขนาด 0.15 x 0.15 ทน 9 มม	15.00	เมตร	85.00	1,275.00	-	-	1,275.00	
	- น๊อต ไบท์ Ø 12 มม. ยาว 25 ซม.	20.00	คิว	65.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	- พุกเหล็ก Ø 12 มม.	4.00	คิว	18.00	72.00	-	-	72.00	
	งานฉาบผิวและปูกระเบื้อง								
	- งานฉาบปูน	50.00	ตร.ม.	89.00	4,450.00	82.00	4,100.00	8,550.00	
	- งานปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 40 x40 ซม.	7.00	ตร.ม.	315.00	2,205.00	174.00	1,218.00	3,423.00	
	- งานปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 40 x40 ซม.	33.00	ตร.ม.	391.00	12,903.00	181.00	5,973.00	18,876.00	
	- งานตีวงกระเบื้องเสตนเลส	92.00	ม.	495.90	45,622.80	165.00	15,180.00	60,802.80	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำมัน	30.00	ตร.ม	75.00	2,250.00	38.00	1,140.00	3,390.00	
	- งานทาสีอะคริลิก 100%	18.00	ตร.ม	55.00	990.00	30.00	540.00	1,530.00	
	- งานติดตั้งกระเบื้อง ขนาด 0.60 x 16.00 เมตร หนา 6 มม. กรอบเสตนเลส	107.00	ตร.ฟ.	387.24	41,434.68	20.00	2,140.00	43,574.68	
	งานประปา-สุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	24.00	ม.	12.62	302.88	30.00	720.00	1,022.88	
	- สายทาง PVC 1/2 นิ้ว	31.00	คิว	5.04	156.24	1.51	46.81	203.05	
	- ข้องอ PVC 90 องศา 1/2 นิ้ว	3.00	คิว	4.98	14.94	1.49	4.47	19.41	
	- ต่อตรง PVC เทลิซไนลทอทองเหลือง 1/2 นิ้ว	31.00	คิว	36.75	1,139.25	11.03	341.93	1,481.18	
	- ต่อตรง PVC เทลิซไนลทอ 1/2 นิ้ว	2.00	คิว	2.73	5.46	0.82	1.64	7.10	
	- ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ม.	42.25	169.00	40.00	160.00	329.00	

บัญชีกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างที่ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แบบก่อสร้าง เลขที่ 2 /2560

งบประมาณอนุมัติ 350,000.00 บาท ราคากลาง 350,000.00 บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฐานราก + โครงสร้าง								
	-งานรื้อพื้นที่คอนกรีตเดิมออก	8.00	ตร.ม.	-	-	70.00	560.00	560.00	
	-งานรื้อท่อโอดิน $\phi 6"$	9.00	ม.	-	-	60.00	540.00	540.00	
	-งานรื้อบ่อพัก	1.00	บ่อ	-	-	700.00	700.00	700.00	
	- งานขุดดินและกลับดิน	6.59	ลบ.ม.	-	-	125.00	823.75	823.75	
	-ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม	537.39	268.70	91.00	45.50	314.20	
	-คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180 KsC)	0.50	ลบ.ม.	2,028.04	1,014.02	306.00	153.00	1,167.02	
	- ไม้แบบ, ไม้คร่า, ไม้ค้ำยัน	63.79	ตร.ม.	450.00	28,705.50	-	-	28,705.50	
	- คับรงประกอบไม้แบบ	79.74	ตร.ม.	-	-	133.00	10,605.42	10,605.42	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB $\phi 6$ มม.	23.13	กก.	21.98	508.40	4.10	94.83	603.23	
	- เหล็ก RB $\phi 9$ มม.	232.36	กก.	21.38	4,967.86	4.10	952.68	5,920.53	
	- เหล็ก DB $\phi 12$ มม.	223.77	กก.	21.31	4,768.54	3.30	738.44	5,506.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.38	กก.	30.84	443.48	-	-	443.48	
	คอนกรีต 1:2:4 (240 KsC)	6.00	ลบ.ม.	2,102.80	12,616.80	391.00	2,346.00	14,962.80	
	งานโครงสร้าง								
	-เหล็กตัว C ขนาด 45 x 75 x 15 x 3.2 มม.	9.00	ท่อน	514.02	4,626.18	260.00	2,340.00	6,966.18	
	-เหล็กแป้นเหลี่ยม 50 x 100 x 3.2 มม.	9.00	ท่อน	1,010.00	9,090.00	426.00	3,834.00	12,924.00	
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี $\phi 3$ นิ้ว	1.00	ท่อน	1,340.00	1,340.00	306.00	306.00	1,646.00	
	-หลังคามทัลชีทหนา 0.47 มม. (สี)	53.00	ตร.ม	290.00	15,370.00	70.00	3,710.00	19,080.00	
	-ครอบขั้วลมทัลชีท(สี)	6.00	ม.	260.00	1,560.00	50.00	300.00	1,860.00	

